

Lublin, dnia 04.03.2022 r.

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego lub w celu posłużenia do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia pn.: „Dostawa, montaż oraz uruchomienie trzech jednostek zewnętrznych układu klimatyzacji agregatów typu: VRV producenta Daikin model RXYQ8P9W1B lub równoważny wraz z napełnieniem odpompowanym czynnikiem oraz robotami towarzyszącymi w obiekcie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62”

W dniu 02 i 03.03.2022 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:

Proszę podać które parametry techniczne oraz ich wartość należy brać pod uwagę w przypadku zaoferowania jednostek zewnętrznych innego producenta niż Daikin.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy brać pod uwagę następujące parametry wraz z wartościami: $Q_{ch}=67kW$; wymiary $H \times W \times D=1680 \times 1950 \times 765$, ciężar- 561 kg, $Ne=13,23kW/3 \times 400V - 50Hz$

Pytanie nr 2:

Ile kg czynnika chłodniczego należy napełnić układ klimatyzacji składający się z trzech jednostek zewnętrznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy uzupełnić 33,6 kg czynnika chłodniczego

Pytanie nr 3:

W załączniku nr 3 nie ma przebiegu tras układu zgodnie z zapytaniem. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przebieg tras załączono.

Pytanie nr 4:

Zapytanie skończy się wyborem Wykonawczy czy jest w ogłoszone celu ustalenia(oszacowania) wartości przedmiotu Zamówienia?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapytaniem niniejsze postępowanie może posłużyć do wyboru oferenta jak również oszacowaniu przedmiotu zamówienia. Wybór uzależniony jest od wartości oferty.

Pytanie nr 5:

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego układu klimatyzacji, który obsługują jednostki zewnętrzne stanowiące przedmiot Zamówienia oraz dokumentację powykonawczą..

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentację załączono.

Pytanie nr 6

Gdzie oraz na jakiej wysokości zamontowane są jednostki zewnętrzne, które należy zdemontować?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jednostki zewnętrzne zamontowane są na posesji Zamawiającego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 na płycie fundamentowej.

Pytanie nr 7

Należy zamontować nową konstrukcję wsporczą pod jednostki zewnętrzne czy należy wykorzystać istniejącą konstrukcję wsporczą? Jeśli należy zamontować nową konstrukcję proszę podać typ konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jednostki należy zamontować na istniejącej konstrukcji (płyta fundamentowa).

Pytanie nr 8

Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów okresowych? Jeśli tak, ile razy w roku należy je wykonywać?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, przeglądy należy wykonać 4 razy w roku.

Pytanie nr 9

Co Zamawiający rozumie przez pojęcie, o którym mowa we wzorze umowy „z napełnieniem odpompowanym czynnikiem (w dyspozycji Zamawiającego)”? Oznacza to, że koszt czynnika chłodniczego nie jest po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający odpompował czynnik chłodniczy i znajduje się w jego dyspozycji. Wykonawca po zamontowaniu jednostek i sprawdzeniu szczelności winien ten czynnik wpompować do układu.

Pytanie nr 10

Ile sztuk jednostek wewnętrznych obsługują 3 jednostki zewnętrzne, które należy zdemontować?

Odpowiedź Zamawiającego:

17 sztuk

Pytanie nr 11

Proszę o udostępnienie zdjęcia na obiekcie 3 jednostek zewnętrznych, które należy zdemontować

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu.

Pytanie nr 12

Proszę o udostępnienie doboru układu klimatyzacji, który obsługują jednostki zewnętrzne stanowiące przedmiot Zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego:

Numer pomieszczenia	Qzcoc^{max lipiec} [W]	Qzcoc^{max wrzesień} [W]	Qch [kW]
1.02	9 593	10 673	10,67
1.20	21 659	25 710	25,71

2.42	4 856	5 239	5,24
2.44	10 067	13 364	13,36

Pytanie nr 13

Proszę o przesłanie rzutów istniejącej sytuacji ponieważ nie mogę ich nigdzie znaleźć w załącznikach do przetargu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączniku nr 3, wykonawcza i powykonawcza

Pytanie nr 14

Proszę o podanie modeli jednostek wewnętrznych podłączonych do trzech jednostek zewnętrznych, które należy zdemontować

Odpowiedź Zamawiającego:

Wszystkie modele jednostek wewnętrznych są wyprodukowane przez firmę Daikin. FXAQ20P – 3 sztuki, FXLQ25P – 6 sztuki, FXLQ40P – 4 sztuka, FXLQ50P – 4 sztuki,

Pytanie nr 15

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednostek zewnętrznych równoważnych. Nie można zaoferować jednostek zewnętrznych równoważnych innego producenta niż Daikin, ponieważ układ nie będzie działał gdyż istniejące jednostki wewnętrzne nie będą kompatybilne z jednostką zewnętrzną innego producenta niż Daikin. Proszę o wyjaśnienie niezgodności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do obecnie obsługujących obiekt w zakresie systemów klimatyzacji.

Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego OSUIWM

Mariusz Krać