

PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty budowlane dla aranżacji wnętrza pomieszczenia 1.23 jako sala konsumpcyjna i zaplecze dla cateringu oraz innych pomieszczeń w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62

Roboty budowlane w Sali jadalnianej oraz innych pomieszczeniach

- 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
- 45442100-8 Roboty malarskie
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian
- 45410000-4 Tynkowanie
- 31524120-2 Oświetlenie sufitowe

NAZWA INWESTYCJI **Aranżacji wnętrza pomieszczenia 1.23 jako sala konsumpcyjna i zaplecze dla cateringu w budynku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 62**

INWESTOR: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ADRES INWESTORA: 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 5

ADRES INWESTYCJI: 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62

Data opracowania KWIECIEŃ 2024 R.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Sala jadalniana					
1	Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią 1,15*2,07*6	m2 m2	154,290	
				RAZEM	154,29
1.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią 1*2,4*7	m2 m2	28,800	
				RAZEM	28,8
1.3	kalk. własna	Zabezpieczenie elementów bezpieczeństwa pożarowego 0,77*0,7*2	m2 m2	1,978	
				RAZEM	1,978
1.4	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie posadzki kamiennej folią	m2 m2	131,04	
				RAZEM	131,04
2	Prace rozbiórkowe				
2.1	KNR-W 4-03 1134-01 kalk. własna	Demontaż: oprawy oświetleniowe 31,000	szt. szt.	31,000	
				RAZEM	31,00
2.2	kalk. własna	Demontaż: Szafki socjalne 10,000	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,00
3	Tynki i okładziny wewnętrzne				
3.1	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III w pom. 1.23, 1.27, 0.18, pomieszczenia 1.23, 1.27 i 0.18	m2 m2	150	
				RAZEM	150,00
3.2	KNR 2-02 0815-04	Przygotowanie podłoża pod tapetę - szpachlowanie ścian 62,49	m2 m2	62,49	
				RAZEM	62,49
3.3	KNR AT-07 0102-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod tapetę - gruntowanie 62,49	m2 m2	62,49	

				RAZEM	62,49
3.4	KNR 2-02 1514-01	Obłożenie ścian tapetą 47,41	m2 m2	47,41	
				RAZEM	47,41
		Powłoki malarskie			
3.5	KNR AT- 220101- 01	Przygotowanie ścian i sufitów pod powłoki malarskie farbami - odfuszczenie 258,01	m2 m2	258,01	
				RAZEM	258,01
3.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży 258,01	m2 m2	258,01	
				RAZEM	258,01
3.7	KNR 2-02 1505-01	Malowanie ścian, sufitów, podciągów. Krotność = 2 258,01	m2 m2	258,01	
				RAZEM	258,01
4		Oprawy oświetleniowe			
4.1	KNR 5- 08w 0506/01 kalk. własna	Dostarczenie i montaż opraw sufitowych 31,000	szt szt	31,000	
				RAZEM	31
5		Pochłaniacz gastronomiczny			
5.1	Kalk, własna	Dostawa i montaż, podłączenie oraz uruchomienie pochłaniacza gastronomicznego 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1
6		Przełożenie kostki granitowej			
6.1		Przełożenie kostki brukowej granitowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na warstwie filtracyjnej wraz z wymianą warstwy górnej podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	20	
				RAZEM	20